



**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN SILING DI BLOK P, D DAN T BANGUNAN ASRAMA
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN, DUNGUN, TERENGGANU**

SEBUTHARGA NO : PSMZA/PEROLEHAN/S/400-5/7/05/K01/2025

Nota : Sebarang butiran yang tidak dihargaikan dianggap telah dimasukkan ke dalam butiran-butiran lain. Penyebutharga adalah dianggap telah melawat tapakbina dan membaca syarat-syarat sebutbarga bersama-sama dengan pelan-pelan dan spesifikasi (spesifikasi 'standard specification for building works 2020 (JKR) dan spesifikasi addenda) untuk memastikan sendiri liputan kerja-kerja yang terlibat sebelum menghargakan sebutbarganya kerana sebarang tuntutan bayaran tambahan berhubung dengan perkara di atas tidak dipertimbangkan.

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI (Prov.)	KADAR (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
1.0	KERJA - KERJA PERMULAAN				
1.1	Insurans untuk Kemalangan dan Kerosakan Harta Benda, Bon Pelaksanaan dalam bentuk jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Insurans atau Wang Jaminan Pelaksanaan, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO.)	Pukul	-	
1.2	Menyediakan dan menyerahkan laporan bergambar projek sebanyak dua (2) salinan "hardcopy" dan dua (2) salinan 'soft copy' menunjukkan gambar sebelum, semasa dan selepas pembinaan.	Pukul	-	
2.0	KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN SILING DI BLOK P				
2.1	Kerja-kerja membuka dan membuang siling, gutter dan kayu-kayu sediada yang rosak/reput termasuk membuka dan melindungi peralatan dan pendawaian elektrik untuk persediaan kerja pemasangan siling baru	Pukul	-	
2.2	Membekal dan memasang rangka kayu baru bersaiz 50mm x 50mm dari kayu kelas SG1 dan menggantikan mana-mana kayu yang rosak dan kerja-kerja berkaitan untuk menerima siling baru. SG1 : Cengal, Balau, Betis, Penaga	m	500
2.3	Membekal dan memasang baru siling jenis U.A.C superflex berketebalan 3.2mm atau yang setara termasuk semua kelengkapan sebagaimana kelulusan.	m ²	200
2.4	Membekal dan memasang baru siling jenis U.A.C Duravent berketebalan 3.2mm atau yang setara termasuk semua kelengkapan sebagaimana kelulusan.	m ²	120
2.5	Mengecat permukaan siling dengan satu lapisan cat emulsi berwarna putih.	m ²	310
2.6	Kerja memasang semula peralatan dan kelengkapan elektrik sebagaimana keadaan sebelum rombakan	Pukul	-	
Jumlah Kecil Harga Di Bawa Ke Sebelah....				

Tandatangan :
Nama :
Cop Kontraktor:
Tarikh :

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI (Prov.)	KADAR (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
	<i>Jumlah Harga Dari Muka Surat Sebelah....</i>			
3.0	KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN SILING DI BLOK D				
3.1	Kerja-kerja membuka dan membuang siling, gutter dan kayu-kayu sediada yang rosak/reput termasuk membuka dan melindungi peralatan dan pendawaian elektrik untuk persediaan kerja pemasangan siling baru	Pukal	-	
3.2	Membekal dan memasang rangka kayu baru bersaiz 50mm x 50mm dari kayu kelas SG1 dan menggantikan mana-mana kayu yang rosak dan kerja-kerja berkaitan untuk menerima siling baru. SG1 : Cengal, Balau, Betis, Penaga	m	500
3.3	Membekal dan memasang baru siling jenis U.A.C superflex berketebalan 3.2mm atau yang setara termasuk semua kelengkapan sebagaimana kelulusan.	m ²	200
3.4	Membekal dan memasang baru siling jenis U.A.C Duravent berketebalan 3.2mm atau yang setara termasuk semua kelengkapan sebagaimana kelulusan.	m ²	120
3.5	Mengecat permukaan siling dengan satu lapisan cat emulsi berwarna putih.	m ²	300
3.6	Kerja memasang semula peralatan dan kelengkapan elektrik sebagaimana keadaan sebelum rombakan	Pukal	-	
4.0	KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN SILING DI BLOK T				
4.1	Kerja-kerja membuka dan membuang siling, gutter dan kayu-kayu sediada yang rosak/reput termasuk membuka dan melindungi peralatan dan pendawaian elektrik untuk persediaan kerja pemasangan siling baru	Pukal	-	
4.2	Membekal dan memasang rangka kayu baru bersaiz 50mm x 50mm dari kayu kelas SG1 dan menggantikan mana-mana kayu yang rosak dan kerja-kerja berkaitan untuk menerima siling baru. SG1 : Cengal, Balau, Betis, Penaga	m	600
4.3	Membekal dan memasang baru siling jenis U.A.C superflex berketebalan 3.2mm atau yang setara termasuk semua kelengkapan sebagaimana kelulusan.	m ²	850
4.4	Membekal dan memasang baru siling jenis U.A.C Duravent berketebalan 3.2mm atau yang setara termasuk semua kelengkapan sebagaimana kelulusan.	m ²	200
4.5	Mengecat permukaan siling dengan satu lapisan cat emulsi berwarna putih.	m ²	1000
4.6	Kerja memasang semula peralatan dan kelengkapan elektrik sebagaimana keadaan sebelum rombakan	Pukal	-	
	<i>Jumlah Kecil Harga Di Bawa Ke Sebelah....</i>			

Tandatangan :
Nama :
Cop Kontraktor:
Tarikh :

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI (Prov.)	KADAR (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
	<i>Jumlah Harga Dari Muka Surat Sebelah....</i>			
5.0	<u>KERJA-KERJA AKHIR</u>				
5.1	<p>Kerja-kerja membersihkan semua sisa bahan yang tidak dikehendaki di tapak bina sehingga memuaskan sebagaimana yang dikehendaki.</p> <p>Nota:</p> <p>a) Semua sisa binaan hendaklah dilupuskan ditempat yang dihaskan, memuatkan ke dalam kenderaan bersesuaian atau membuang seperti diarahkan dan segala kos kerja berkaitan untuk mengeluarkan sisa kerja ditanggung oleh pihak kontraktor dan diambil kira semasa sebutharga dibuat.</p> <p>b) Pihak kontraktor perlu mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi pekerjaan di tempat tinggi termasuk pemasangan perancah (scaffolding) dan segala kos kerja berkaitan ditanggung oleh pihak kontraktor dan diambil kira semasa sebutharga dibuat.</p>	Pukal	-	
JUMLAH SEBUTHARGA				

(RINGGIT MALAYSIA :
.....)

.....
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh:.....
No. K/P :.....
Alamat :.....
.....
.....

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh:.....
No. K/P :.....
Alamat :.....
.....
.....

Nama Akaun :.....
No. Akaun :.....
Atas Sifat :.....

.....
Meteri atau Cop Kontraktor